

①

EJENDOMMENS HOVEDAFSPÆRRINGSVENTIL

Leveres og monteres af Forsyningen.

②

VANDMÅLER, ENERGIMÅLER OG PASRØR.

Pasrør udleveres mod forevisning af attesteret tilmeldingsblanket på varmeværket og monteres af installatøren.

Måler leveres og monteres af Forsyningen.

③

FØLERLOMMER.

Følerlommer udleveres mod forevisning af attesteret tilmeldingsblanket på varmeværket og monteres af installatøren.

Se tegning nr. 74-03.

④

DIFFERENSTRYKREGULATOR.

Fælles differenstrykregulator tillades

⑤

AFSPÆRRINGVENTIL FØR MÅLER.

⑥

AFSPÆRRINGSVENTIL.

Afspærringsventil kan udelades hvis afstanden mellem afspærringsventilerne

① og ⑤ er højst 3 meter.

⑦

PRØVESTUTS.

Røraftgrening med slutmuffe, fri af rørisolering.

ANLÆG.

Primærsiden udføres efter Tn 10 og trykprøves med 13 bar koldt vandstryk.

Udluftning og tømningsteder udføres efter bestemmelsernes pkt. 6.5.

Gevindsamlinger kan anvendes i dimensioner op til $D_n \leq 50$ mm.

Større dimensioner svejses eller samles med flanger.

TILMELDING, FÆRDIGMELDING.

Tilmeldingsblanket (i 3 eksemplarer) udfyldes af installatøren og indsendes sammen med projekttegninger. Et eksemplar af tilmeldingsblanketten returneres derpå med Forsyningens tilladelsespåtegning.

Besigtigelse aftales med mindst 2 dages varsel på tlf. 38 18 55 22.

Installatøren færdigmelder på bagsiden af tilmeldingsblanketten.

FREDERIKSBERG FORSYNING Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg	Målestok 1:~	Jun. 2000	Signatur LK
SIGNATURFORKLARING POSITIONSNUMRE	TEGNING NUMMER		
	74 - 01		